Legende Straßenplanung

- Fahrbahn Vollausbau
- Schotterflächen
- Angleichung-Asphalt
- Angleichung-Grünfläche
- Angleichung-Pflaster
- Abbruch
- 0+200.000 Baukilometrierung
- 2.50% Querneigung
- Tangentenschnittpunkt der Gradiente
- Straßenablauf 50/50
- RB+3 Rundbord 15/22 Anschlag 3cm (Beton)
- GSP±0 Großsteinpflaster 15/15/15 Anschlag 0cm (Granit)
- HB+12 Hochbord 15/30 Anschlag 12cm (Beton)
- ÜG Übergangsstein

Legende Straßenbestand

- Mauer
- Hecke, Gehölz
- Zaun
- Zugangshöhe
- Straßenlampe
- Telekommast
- Kanalschachtdeckel
- Straßenablauf
- Wasserschieber
- Unterflurhydrant
- Verkehrszeichen-Schild
- Gebüsch, Baum

Aufweitungsbereiche für Unleitungsstecke bei Sanierung AM FINKENACKER und NW-Bau

Aufweitungsbereiche

Aufweitungsbereiche

Rückbau der best. Mauer und wiederherstellen

angleichen an Bestand

angleichen an Bestand

private Straße ist nicht Teil der Umleitung

provisorische Schotterfläche temporäre Stellplätze für Anlieger

Erschütterungsarme Bauweise im Bereich der Granitmauer ung ggf. erneuern

best. Hecke zurückschneiden

Granitmauer ggf. aufgrund der Straßenbaumaßnahmen erneuern

Bohrpunkt 2

Granitmauer ggf. aufgrund der Straßenbaumaßnahmen erneuern

best. Hecke zurückschneiden

best. Dachvorsprung direkt auf der Grenze

gepl. Bordsteinlücke für best. Rinne (best. Rinne: Funktion klären Zulauf Oberflächenwasser?)

best. Dachvorsprung direkt auf der Grenze Situation um 5cm entschärft

Granitmauer ggf. aufgrund der Straßenbaumaßnahmen erneuern

bestehendes Verkehrsschild wiederherstellen

best. Hecke zurückschneiden

Bohrpunkt 3

bestehende Rinneplatten und Hochbordstein im Anschlussbereich wiederherstellen

bestehende Rinneplatten und Hochbordstein im Anschlussbereich wiederherstellen

bestehende Parkplatzmarkierung wiederherstellen

bestehendes Radnetz Piktogramm wiederherstellen

Am Finkenacker

Achse Nr. 1

Achse Nr. 2

Index	Datum	Name	Art der Änderung
-	-	-	-

Pforzheim • Freudenstadt • Plochingen • Heppenheim

Max-Eyth-Straße 15
72250 Freudenstadt
Telefon: 07441 915928-0
E-Mail: freudenstadt@kirn-ingenieure.de
Internet: www.kirn-ingenieure.de

KIRN INGENIEURE
BERATENDE INGENIEURE

STADT ELZACH

Sanierung „Am Finkenacker"

- nur für die Ausschreibung -

- Ausführungsplanung -

Lageplan Straßenbau

Maßstab: 1 : 250

	Datum	Name
bearbeitet	17.01.2025	EA
gezeichnet	17.01.2025	BG
geprüft	17.01.2025	MB

Höhensystem: ~~NN~~ / ~~NHN~~ / NHN im DHHN2016 (170)

Lagesystem: ~~GK~~ / UTM

Ersatz für:

Plannummer: 2024-3002404

Auftraggeber:

Datum: Unterschrift

Planverfasser: Unterschrift

PA: 250119 N:\PROJEKTE\Elzach\2024-3002 Sanierung am Finkenacker\CAD\1 AP\2024-3002 Lageplan.dwg